




(แบบ บก.01)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานจ้างวางท่อเมนน้ำประปา HDPE ขนาด 110 มม. และ 63 มม. คณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1 งาน
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค สำนักงานมหาวิทยาลัย
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วงเงินงบประมาณ 1,070,000.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานจ้างวางท่อเมนน้ำประปา HDPE ขนาด 110 มม. และ 63 มม. คณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1 งาน ให้เป็นไปตามรูปแบบรายการก่อสร้าง รายการประกอบแบบรายละเอียดบัญชีแสดงรายการปริมาณงานและราคาตามแนบท้ายนี้
 - งานวางท่อ HDPE
 - งานวางท่อปลอกเหล็ก
 - งานบ่อพัก
 - งานอื่นๆ ที่ปรากฏตามรูปแบบรายการ
5. ราคากลางคำนวณ (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เป็นเงิน 1,068,804.20 บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นแปดพันแปดร้อยสี่บาทยี่สิบสตางค์)
6. บัญชีประมาณราคากลาง แบบ ปร.4 , แบบ ปร.5 และแบบ ปร.6
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายณัฐวิทย์ คุรบา ประธานกรรมการ 
 - ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค
 - 7.2 นายสุวิทย์ สิริสุทธิ กรรมการ 
 - (หัวหน้างานบริการสาธารณูปโภคและซ่อมบำรุง)
 - 7.3 นายวรรณเดช แก้ววรรณ กรรมการ 
 - 7.4 นายภัทรพล แสนคำลือ กรรมการ 
 - 7.5 นายนรภัทร เจนคิด กรรมการ 
 - 7.6 นางหนึ่งฤทัย วรรณ กรรมการ 

(นายซัชพล กุลโพธิ์สุวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย

ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้าง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	งานวางท่อเมนน้ำประปา HDPE ขนาด 110 มม. และ 63 มม. คณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง	คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แบบ ปร.5(ก) ที่แนบ มีจำนวน	1 แผ่น
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	11 พฤษภาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานอาคาร/งานก่อสร้าง		
1.1	แบบสรุปค่าก่อสร้าง	943,935.20	ตามแบบสรุป ปร.5(ก)
1.2	แบบสรุปค่าครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ	124,869.00	ตามแบบสรุป ปร.5(ข)
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,068,804.20	
	ราคากลาง	1,068,804.20	
	ราคากลาง	หนึ่งล้านหกหมื่นแปดพันแปดร้อยสี่บาทสี่สิบสตางค์	

หมายเหตุ :

- หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 และฉบับที่ 5 ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2565
- อ้างอิงราคาวัสดุก่อสร้างจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สืบค้นจาก www.price.moc.go.th
ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2566 จังหวัดเชียงใหม่ (ตัวย่อในช่องหมายเหตุเขียนว่า " พาณิชย์จังหวัด ")
- อ้างอิงราคาวัสดุก่อสร้างโดยใช้วิธีการสืบราคาตามท้องตลาดหรือโทรสอบถามร้านค้าภายในท้องถิ่นฯ หรือ สืบค้นจาก Internet / Web Site
(ตัวย่อในช่องหมายเหตุเขียนว่า " สืบจากร้านค้า" โดยแนบรายละเอียดหรือระบุชื่อร้านค้า)
- อ้างอิงราคาค่าแรงตาม บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศใช้พร้อมหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง แนวทาง วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบกรถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ คณะอนุกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 กรมบัญชีกลาง (ตัวย่อในช่องหมายเหตุเขียนว่า " กรมบัญชีกลาง ") และสืบราคาตามมาตรฐานแรงงานตามท้องตลาด (ตัวย่อในช่องหมายเหตุเขียนว่า " มาตรฐานแรงงาน ")
- อ้างอิงราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ ให้เป็นไปตามตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565
(ตัวย่อในช่องหมายเหตุเขียนว่า " สำนักงบประมาณ ") หรือโทรสอบถามร้านค้าภายในท้องถิ่นฯ หรือ สืบค้นจาก Internet / Web Site
(ตัวย่อในช่องหมายเหตุเขียนว่า " สืบจากร้านค้า" โดยแนบรายละเอียดหรือระบุชื่อร้านค้า)
- การคำนวณค่า Factor F ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
- อ้างอิงบัญชีราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ปีงบประมาณ 2566 (ตัวย่อในช่องหมายเหตุเขียนว่า " สพฐ. ")
- อ้างอิงราคาค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 (ตัวย่อในช่องหมายเหตุเขียนว่า " กระทรวงดิจิทัล ")
- อ้างอิงราคาค่าครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 (ตัวย่อในช่องหมายเหตุเขียนว่า " กระทรวงดิจิทัล ")
- หากปรากฏว่ามีความขัดแย้งกันระหว่าง รูปแบบรายการก่อสร้าง, รายการประกอบแบบ และบัญชีแสดงรายการประมาณราคา (BOQ) ให้ยึดตามรูปแบบรายการเป็นหลักและให้ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ซึ่งจะพิจารณาโดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสาระสำคัญ

แบบแสดงสรุปรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน

งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

งานวางท่อเมนน้ำประปา HDPE ขนาด 110 มม. และ 63 มม. คณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง

คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1	งานวางท่อ HDPE								
1.1	ท่อ HDPE PN10 PE80 ขนาด 110 มม.	550.00	เมตร	355.00	195,250.00	150.00	82,500.00	277,750.00	สืบจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง/MIT
1.2	ท่อ HDPE PN10 PE80 ขนาด 63 มม.	190.00	เมตร	120.00	22,800.00	75.00	14,250.00	37,050.00	สืบจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง/MIT
1.3	ท่อ HDPE PN10 PE80 ขนาด 50 มม.	270.00	เมตร	100.00	27,000.00	50.00	13,500.00	40,500.00	สืบจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง/MIT
1.4	ท่อ HDPE PN10 PE80 ขนาด 32 มม.	63.00	เมตร	90.00	5,670.00	30.00	1,890.00	7,560.00	สืบจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง/MIT
1.5	สามทางเหล็กหล่อปลายงาน 3 ด้าน ขนาด 100 x 100 x 100 มม. (มอก.หรือ กปท)	6.00	ตัว	2,500.00	15,000.00	400.00	2,400.00	17,400.00	สืบจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง/MIT
1.6	ท่อโค้ง 90 องศา เหล็กหล่อปลายงาน 2 ด้าน ขนาด 100 มม. (มอก.หรือ กปท)	2.00	ตัว	1,700.00	3,400.00	400.00	800.00	4,200.00	สืบจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง/MIT
1.7	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดฝังดิน ขนาด 100 มม. (มอก.หรือ กปท)	1.00	ตัว	5,500.00	5,500.00	800.00	800.00	6,300.00	สืบจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง/MIT
1.8	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน ขนาด 100 มม.	10.00	ตัว	600.00	6,000.00	180.00	1,800.00	7,800.00	สืบจากร้านค้า/30%ของค่าวัสดุ/MIT
1.9	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน ขนาด 100 x 50 มม.	7.00	ตัว	550.00	3,850.00	165.00	1,155.00	5,005.00	สืบจากร้านค้า/30%ของค่าวัสดุ/MIT
1.10	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน ขนาด 50 มม.	2.00	ตัว	390.00	780.00	117.00	234.00	1,014.00	สืบจากร้านค้า/30%ของค่าวัสดุ/MIT
1.11	ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด 100 มม.	5.00	ตัว	4,750.00	23,750.00	800.00	4,000.00	27,750.00	สืบจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง/MIT
1.12	ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด 50 มม.	9.00	ตัว	1,100.00	9,900.00	400.00	3,600.00	13,500.00	สืบจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง/MIT
1.13	ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด 25 มม.	2.00	ตัว	560.00	1,120.00	200.00	400.00	1,520.00	สืบจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง/MIT
1.14	นippleเหล็ก ขนาด 100 มม.	10.00	ตัว	470.00	4,700.00	141.00	1,410.00	6,110.00	สืบจากร้านค้า/30%ของค่าวัสดุ/MIT
1.15	นippleเหล็ก ขนาด 50 มม.	18.00	ตัว	55.00	990.00	16.50	297.00	1,287.00	สืบจากร้านค้า/30%ของค่าวัสดุ/MIT
1.16	นippleเหล็ก ขนาด 40 มม.	1.00	ตัว	50.00	50.00	15.00	15.00	65.00	สืบจากร้านค้า/30%ของค่าวัสดุ/MIT

แบบแสดงสรุปรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน

งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

งานวางท่อเมนน้ำประปา HDPE ขนาด 110 มม. และ 63 มม. คณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง

คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1.17	น๊อตเหล็ก ขนาด 25 มม.	3.00	ตัว	39.00	117.00	11.70	35.10	152.10	สืบลจากร้านค้า/30%ของค่าวัสดุ/MIT
1.18	สตั๊ปเอ็นมุดข้าง ขนาด 110 มม.	14.00	ชุด	1,200.00	16,800.00	360.00	5,040.00	21,840.00	สืบลจากร้านค้า/30%ของค่าวัสดุ/MIT
1.19	ข้อต่อตรงเกลียวใน HDPE ขนาด 63 มม.	9.00	ตัว	240.00	2,160.00	72.00	648.00	2,808.00	สืบลจากร้านค้า/30%ของค่าวัสดุ/MIT
1.20	ข้อต่อตรงเกลียวใน HDPE ขนาด 50 มม.	2.00	ตัว	215.00	430.00	64.50	129.00	559.00	สืบลจากร้านค้า/30%ของค่าวัสดุ/MIT
1.21	ข้อต่อตรงเกลียวใน HDPE ขนาด 32 มม.	2.00	ตัว	110.00	220.00	33.00	66.00	286.00	สืบลจากร้านค้า/30%ของค่าวัสดุ/MIT
1.22	ข้อต่อตรง HDPE ขนาด 50 มม.	1.00	ตัว	295.00	295.00	88.50	88.50	383.50	สืบลจากร้านค้า/30%ของค่าวัสดุ/MIT
1.23	สามทางเกลียวใน HDPE ขนาด 63 x 50 x 63 มม.	2.00	ตัว	600.00	1,200.00	180.00	360.00	1,560.00	สืบลจากร้านค้า/30%ของค่าวัสดุ/MIT
1.24	สามทาง HDPE ขนาด 63 มม.	1.00	ตัว	690.00	690.00	207.00	207.00	897.00	สืบลจากร้านค้า/30%ของค่าวัสดุ/MIT
1.25	ข้อต่อ 90 องศา HDPE ขนาด 63 มม.	10.00	ตัว	480.00	4,800.00	144.00	1,440.00	6,240.00	สืบลจากร้านค้า/30%ของค่าวัสดุ/MIT
1.26	ข้อต่อ 90 องศา HDPE ขนาด 50 มม.	3.00	ตัว	300.00	900.00	90.00	270.00	1,170.00	สืบลจากร้านค้า/30%ของค่าวัสดุ/MIT
1.27	ข้อต่อ 90 องศา เกลียวใน HDPE ขนาด 63 มม.	1.00	ตัว	400.00	400.00	120.00	120.00	520.00	สืบลจากร้านค้า/30%ของค่าวัสดุ/MIT
1.28	ข้อต่อลด HDPE ขนาด 63 x 50 มม.	2.00	ตัว	375.00	750.00	112.50	225.00	975.00	สืบลจากร้านค้า/30%ของค่าวัสดุ/MIT
1.29	ข้อต่อตรงเกลียวนอก PVC ขนาด 55 มม.	2.00	ตัว	28.00	56.00			56.00	สืบลจากร้านค้า/ - /MIT
1.30	ข้อต่อตรงเกลียวนอก PVC ขนาด 40 มม.	1.00	ตัว	23.00	23.00			23.00	สืบลจากร้านค้า/ - /MIT
1.31	ข้อต่อตรงเกลียวนอก PVC ขนาด 25 มม.	4.00	ตัว	12.00	48.00			48.00	สืบลจากร้านค้า/ - /MIT
1.32	ข้อต่อตรง PVC ขนาด 25 มม.	2.00	ตัว	14.00	28.00			28.00	สืบลจากร้านค้า/ - /MIT
1.33	สามทาง PVC ขนาด 55 มม.	1.00	ตัว	55.00	55.00			55.00	สืบลจากร้านค้า/ - /MIT

แบบแสดงสรุปรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน

งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

งานวางท่อเมนน้ำประปา HDPE ขนาด 110 มม. และ 63 มม. คณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง

คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1.34	ข้อต่อ 45 องศา PVC ขนาด 55 มม.	2.00	ตัว	55.00	110.00			110.00	สืบจากร้านค้า/ - /MIT
1.35	ข้อต่อลด PVC ขนาด 55 x 40 มม.	1.00	ตัว	40.00	40.00			40.00	สืบจากร้านค้า/ - /MIT
1.36	ข้อต่อเหลี่ยมเหล็ก ขนาด 50 x 40 มม.	1.00	ตัว	89.00	89.00	26.70	26.70	115.70	สืบจากร้านค้า/30%ของค่าวัสดุ/MIT
1.37	ข้อต่อเหลี่ยมเหล็ก ขนาด 50 x 25 มม.	3.00	ตัว	89.00	267.00	26.70	80.10	347.10	สืบจากร้านค้า/30%ของค่าวัสดุ/MIT
1.38	ข้อต่อเหลี่ยมเหล็ก ขนาด 40 x 25 มม.	1.00	ตัว	68.00	68.00	20.40	20.40	88.40	สืบจากร้านค้า/30%ของค่าวัสดุ/MIT
1.39	ข้อต่อ 90 องศา เหล็ก ขนาด 50 มม.	1.00	ตัว	135.00	135.00	40.50	40.50	175.50	สืบจากร้านค้า/30%ของค่าวัสดุ/MIT
1.40	ประกันยาง ขนาด 100 มม.	16.00	แผ่น	40.00	640.00			640.00	สืบจากร้านค้า/ - /MIT
1.41	ประกันยาง ขนาด 50 มม.	2.00	แผ่น	30.00	60.00			60.00	สืบจากร้านค้า/ - /MIT
1.42	นอตชุบสังกะสี ขนาด 16 x 75 มม.	136.00	ชุด	55.00	7,480.00			7,480.00	สืบจากร้านค้า/ - /MIT
1.43	แคลมป์ยึดท่อ ขนาด 50 มม.	303.00	ชุด	12.00	3,636.00	3.60	1,090.80	4,726.80	สืบจากร้านค้า/30%ของค่าวัสดุ/MIT
1.44	มาตรวัดน้ำ ขนาด 100 มม.	2.00	ตัว			800.00	1,600.00	1,600.00	กรมบัญชีกลาง
1.45	งานชุด-กลบดิน	213.80	ลบ.ม.			112.00	23,945.60	23,945.60	กรมบัญชีกลาง
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				367,257.00		164,483.70	531,740.70	
2	งานวางท่อปลอกเหล็ก								
2.1	ท่อปลอกเหล็กขนาด 150 มม.	46.00	เมตร	2,500.00	115,000.00	330.00	15,180.00	130,180.00	สืบจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง/MIT
2.2	ท่อปลอกเหล็กขนาด 100 มม.	6.00	เมตร	2,200.00	13,200.00	200.00	1,200.00	14,400.00	สืบจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง/MIT
2.3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงกระบอก 240 กก. / ตร. ชม.	8.65	ลบ.ม.	1,971.96	17,058.29	327.00	2,828.69	19,886.98	พาณิชย์จังหวัด/กรมบัญชีกลาง/MIT

แบบแสดงสรุปรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน

งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

งานวางท่อเมนน้ำประปา HDPE ขนาด 110 มม. และ 63 มม. คณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง

คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
2.4	ยางมะตอยสำเร็จรูป	62.00	ถุง	200.00	12,400.00	3.92	243.04	12,643.04	สืบจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง/MIT
3	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				157,658.29		19,451.73	177,110.02	
3.1	งานบ่อพัก								
3.1	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	1.72	ลบ.ม.	1,610.00	2,769.20	426.00	732.72	3,501.92	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
3.2	ปูนฉาบ	4.20	ตร.ม.	60.00	252.00	95.00	399.00	651.00	สืบจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง/MIT
3.3	เหล็กเส้นกลมขนาด 6 มม.	88.13	กก.	24.94	2,198.06	4.40	387.79	2,585.85	พาณิชย์จังหวัด/กรมบัญชีกลาง/MIT
3.4	เหล็กเส้นขนาด 32 มม. หน้า 3 มม.	157.00	เมตร	34.67	5,442.67	10.00	1,570.00	7,012.67	สืบจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง/MIT
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				10,661.93		3,089.51	13,751.44	
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด							722,602.16	

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

แบบแสดงสรุปรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย

งานก่อสร้าง

งานวางท่อเมนน้ำประปา HDPE ขนาด 110 มม. และ 63 มม. คณะวิศวกรรมศาสตร์ และโรงเรียนสตรีสมุทรปราการวิทยาลัยชายใหม่

คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566

หน่วย : บาท

[illegible]