

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	งานห้องน้ำบริการสาธารณะ (บริเวณพื้นที่ข้างอ่างเก็บน้ำตาดชมภู)
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปร.5 (ก) ที่แนบ มีจำนวน	1 แผ่น
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ประเภทงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร		
1	แบบสรุปค่าก่อสร้าง	882,673.07	ตามแบบ ปร.5 (ก)
2	แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	29,262.75	ตามแบบ ปร.5 (ข)
	รวมราคาก่อสร้างทั้งโครงการ	911,935.82	
สรุป	ราคากลาง	911,935.82	
	ราคากลาง (เก็บแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบห้าบาทแปดสิบสองสตางค์)		

หมายเหตุ :

- หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 และฉบับที่ 5 ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565
- อ้างอิงราคาวัสดุก่อสร้างจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สืบค้นจาก www.price.moc.go.th ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง (ตัวย่อในช่องหมายเหตุเขียนว่า " พาณิชย์จังหวัด " ณ วันประมาณราคาอัปเดตล่าสุด ถึงยายน 2565)
- อ้างอิงราคาวัสดุก่อสร้างโดยใช้วิธีการสืบราคาตามท้องตลาดหรือโทรสอบถามร้านค้าภายในท้องถิ่นฯ หรือ สืบค้นจาก Internet / Web Site (ตัวย่อในช่องหมายเหตุเขียนว่า " สืบจากร้านค้า " โดยแนบรายละเอียดหรือระบุชื่อร้านค้า)
- อ้างอิงราคาค่าแรงตาม บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ประกาศใช้พร้อมหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง แนวทาง วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ คณะอนุกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 กรมบัญชีกลาง (ตัวย่อในช่องหมายเหตุเขียนว่า " กรมบัญชีกลาง ") และสืบราคาตามมาตรฐานแรงงานตามท้องตลาด (ตัวย่อในช่องหมายเหตุเขียนว่า " มาตรฐานแรงงาน ")
- อ้างอิงราคาครุภัณฑ์จัดซื้อ ให้เป็นไปตามตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 (ตัวย่อในช่องหมายเหตุเขียนว่า " สำนักงบประมาณ ") หรือโทรสอบถามร้านค้าภายในท้องถิ่นฯ หรือ สืบค้นจาก Internet / Web Site (ตัวย่อในช่องหมายเหตุเขียนว่า " สืบจากร้านค้า " โดยแนบรายละเอียดหรือระบุชื่อร้านค้า)
- การคำนวณค่า Factor F ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
- อ้างอิงบัญชีราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2566 (ตัวย่อในช่องหมายเหตุเขียนว่า " สพฐ. ")
- อ้างอิงราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ตัวย่อในช่องหมายเหตุเขียนว่า " กระทรวงดิจิทัล ")
- หากปรากฏว่ามีความขัดแย้งกันระหว่าง รูปแบบรายการก่อสร้าง, รายการประกอบแบบ และบัญชีแสดงรายการประมาณราคา (BOQ) ให้ยึดตามรูปแบบรายการเป็นหลักและให้ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ซึ่งจะพิจารณาโดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสาระสำคัญ

(ลงชื่อ)

(นายณัฐวิทย์ คุรุภา)

ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค

(ลงชื่อ)

ปวีร์พรหม

กรรมการ

(นางสาวบรรณพรพรรณ โชติรัตน์)

(ลงชื่อ)

(นายชัยภูมิ กีหาแบ่ง)

หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)

(นายธนศล สอดเยี่ยม)

กรรมการ

(นายธนศล สอดเยี่ยม)

(ลงชื่อ)

(นายภูงศค์ สมบูรณ์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางหนึ่งฤทัย วรรณ)

กรรมการ

(นางหนึ่งฤทัย วรรณ)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	งานห้องน้ำบริการสาธารณะ (บริเวณพื้นที่ข้างอ่างเก็บน้ำตาชมนก)
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปร.4 (ก) ที่แนบ มีจำนวน	1 ชุด
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานค่าก่อสร้าง				
	1.1 หมวดงานเตรียมการ/งานรื้อถอน	23,000.00			ตามแบบ ปร.4 (ก) ข้อที่ 1.1
	1.2 หมวดงานโครงสร้าง	191,614.91			ตามแบบ ปร.4 (ก) ข้อที่ 1.2
	1.3 หมวดงานสถาปัตยกรรม	314,796.46			ตามแบบ ปร.4 (ก) ข้อที่ 1.3
	1.4 หมวดงานระบบไฟฟ้า	18,213.79			ตามแบบ ปร.4 (ก) ข้อที่ 1.4
	1.5 หมวดงานระบบสุขาภิบาล	34,806.31			ตามแบบ ปร.4 (ก) ข้อที่ 1.5
	1.6 หมวดงานภูมิสถาปัตยกรรม	93,118.10			ตามแบบ ปร.4 (ก) ข้อที่ 1.6
	รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด	675,549.57	1.3066	882,673.07	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				ตาราง Factor F ให้เป็นไปตาม
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				งานก่อสร้างของคณะกรรมการ
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				ราคากลางและขึ้นทะเบียน
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				ผู้ประกอบการ
	รวมค่าก่อสร้าง			882,673.07	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายณัฐวิทย์ คุรบา)

ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวบรรณพรวรรณ โชติรัตน์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายชัยภูมิ กีฬาแปง)

หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายธนตล สอาดเอี่ยม)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายภูขงค์ สมบูรณ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ


(นางหนึ่งฤทัย วรรณนา)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ


กลุ่มงาน/งาน	กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	งานห้องน้ำบริการสาธารณะ (บริเวณพื้นที่ข้างอ่างเก็บน้ำตาตมขมภู)
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปร.4 (ก) ที่แนบ มีจำนวน	1 ชุด
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท


ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	VAT %	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ				
	หมวดงานครุภัณฑ์	27,348.36			ตามแบบ ปร.4 (ข)
	รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อทั้งหมด	27,348.36	7%	29,262.75	
				รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	29,262.75

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายณัฐวิทย์ คุรบา)

ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายภูซงค์ สมบูรณ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวบรรณพรวรรณ โชติรัตน์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายชัยภูมิ กีฬาแปง)

หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางหนึ่งฤทัย วรรณ)



(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายธนตล สอาดเอี่ยม)


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานห้องน้ำบริการสาธารณะ (บริเวณพื้นที่ข้างอ่างเก็บน้ำตาดชมพู)
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 คำขอราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท


ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1	งานก่อสร้างอาคาร/ปรับปรุง								
1	หมวดงานเตรียมการ/งานรื้อถอน								
	1.1 รื้อถอนรั้วเดิม	1.00	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	- / มาตรฐานแรงงานฯ / -
	1.2 ล้อมเขี่ยต้นไม้	1.00	งาน	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	- / มาตรฐานแรงงานฯ / -
	1.3 ซ่อมแซมกระเบื้องหลังคา อาคารน้ำเสีย	1.00	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	- / มาตรฐานแรงงานฯ / -
	รวมงานเตรียมการ/งานรื้อถอน						23,000.00	23,000.00	
2	หมวดงานโยธาโครงสร้าง								
2.1	งานขุดดินและวัสดุรองพื้นปรับระดับโครงสร้าง								
	2.1.1 งานขุดดินพร้อมถมกลับ	14.50	ลบ.ม.	-	-	148.00	2,146.00	2,146.00	- / กรมบัญชีกลาง / MIT
	2.1.2 งานทรายหยาบ	7.80	ลบ.ม.	514.02	4,009.35	91.00	709.80	4,719.15	พาณิชย์จังหวัด / กรมบัญชีกลาง / MIT
	2.1.3 งานคอนกรีตหยาบ	0.60	ลบ.ม.	1,610.00	966.00	398.00	238.80	1,204.80	สพฐ. / กรมบัญชีกลาง / MIT
2.2	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	2.2.1 งานไม้แบบ (คิดที่ 80%)	116.80	ตร.ม.	200.00	23,360.00	133.00	15,594.40	38,894.40	สืบราคา / กรมบัญชีกลาง / MIT
	2.2.2 งานตะปู	29.00	กก.	58.88	1,707.52	-	-	1,707.52	พาณิชย์จังหวัด / - / MIT
2.3	งานคอนกรีตผสมเสร็จ								
	2.3.1 งานคอนกรีตผสมเสร็จ f _c = 240 ksc. (ทรงกระบอก), f _c = 280 ksc. (ทรงลูกบาศก์)	27.70	ลบ.ม.	1,971.96	54,623.29	391.00	10,850.70	65,453.99	พาณิชย์จังหวัด / กรมบัญชีกลาง / MIT
2.4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	2.4.1 งานเหล็กเส้นกลม (SR24) ขนาด Ø 6 มม. (น้ำหนัก 0.222 กก./ม.)	579.42	กก.	25.26	14,636.14	4.10	2,375.62	17,011.76	พาณิชย์จังหวัด / กรมบัญชีกลาง / MIT
	2.4.2 งานเหล็กเส้นกลม (SR24) ขนาด Ø 9 มม. (น้ำหนัก 0.499 กก./ม.)	149.70	กก.	24.34	3,643.69	4.10	613.77	4,257.46	พาณิชย์จังหวัด / กรมบัญชีกลาง / MIT

(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายชัชวาลย์ กีฬาแปง) (ลงชื่อ)  กรรมการ (นายภูษงค์ สมบูรณ์)

หัวหน้างานออกแบและก่อสร้าง (ลงชื่อ)  กรรมการ (นายชณดล สอาดเยี่ยม)

ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ (นางธนวิทย์ คุรุษา)


ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค (ลงชื่อ)  กรรมการ (นางสาวบรรณพรพรรณ โจติรัตน์)


กรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ (นายหนึ่งฤทัย วรรณภา)


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน: กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: งานห้องน้ำบริการสาธารณะ (บริเวณพื้นที่ข้างอ่างเก็บน้ำตาดชมพู)
 สถานที่ก่อสร้าง: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ตำแหน่งราคากลางโดย: คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 เมื่อวันที่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
 หน่วย: บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน			
2.4.3	งานเหล็กเส้นข้ออ้อย (SD40T) ขนาด Ø 12 มม. (น้ำหนัก 0.888 กก./ม.)	186.48	กก.	23.78	4,434.49	3.30	615.38	5,049.87	พาณิชย์จังหวัด / กรมบัญชีกลาง / MIT	
2.4.4	งานเหล็กเส้นข้ออ้อย (SD40T) ขนาด Ø 16 มม. (น้ำหนัก 1.580 กก./ม.)	221.20	กก.	23.52	5,202.62	3.30	729.96	5,932.58	พาณิชย์จังหวัด / กรมบัญชีกลาง / MIT	
2.4.5	งานลวดผูกเหล็ก	34.00	กก.	34.42	1,170.28	-	-	1,170.28	พาณิชย์จังหวัด / - / MIT	
2.4.6	งานตะแกรงเหล็กเส้นกลมข้ออ้อย ๓๓.6.0 มม. ขนาด 0.15 x 0.15 ม.#	60.00	ตร.ม.	99.00	5,940.00	5.00	300.00	6,240.00	พาณิชย์จังหวัด / กรมบัญชีกลาง / MIT	
2.5	งานโครงสร้างเหล็กรูปทรงอาคาร									
2.5.1	งานเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 100x50x2.3 มม. (น้ำหนัก 5.14 กก./ม.)	400.92	กก.	31.00	12,428.52	10.00	4,009.20	16,437.72	พาณิชย์จังหวัด / กรมบัญชีกลาง / MIT	
2.5.2	งานเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาด 50x50x2.3 มม. (น้ำหนัก 3.34 กก./ม.)	160.32	กก.	31.00	4,969.92	10.00	1,603.20	6,573.12	พาณิชย์จังหวัด / กรมบัญชีกลาง / MIT	
2.5.3	งานเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 100x100x2.3 มม. (น้ำหนัก 6.95 กก./ม.)	41.70	กก.	31.00	1,292.70	10.00	417.00	1,709.70	พาณิชย์จังหวัด / กรมบัญชีกลาง / MIT	
2.5.4	งานเหล็กกลม ขนาด Dia 3 1/2 นิ้ว ทน 3.2 มม. (น้ำหนัก 7.76 กก./ม.)	46.56	กก.	31.00	1,443.36	10.00	465.60	1,908.96	พาณิชย์จังหวัด / กรมบัญชีกลาง / MIT	
2.5.5	งานเหล็กแผ่นเรียบขนาด ทน 10 มม. พร้อม 4-Bolt ขนาด dia. 1/2 นิ้ว	10.00	ชุด	345.00	3,450.00	10.00	100.00	3,550.00	สีราคา / กรมบัญชีกลาง / MIT	
2.5.6	งานเหล็กแผ่นเรียบขนาด ทน 10 มม. ตัดตามขนาดหน้าตัดเหล็ก	8.00	ชุด	95.00	760.00	10.00	80.00	840.00	สีราคา / กรมบัญชีกลาง / MIT	
2.5.7	งานทาสีกันสนิม (ทาทั้งภายในและภายนอก 1 เที่ยว)	73.20	ตร.ม.	58.00	4,245.60	35.00	2,562.00	6,807.60	สพฐ. / กรมบัญชีกลาง / MIT	
	งานทาสีน้ำมันชนิดโตะ (ระบุสีภายหลัง)									
	รวมงานโครงสร้าง			148,283.48			43,331.43	191,614.91		
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม									
3.1	งานหลังคา									
3.1.1	หลังคาโปร่งแสงอะคริลิก SHINKOLITE ทน 6 มม.	10.00	แผ่น	7,050.00	70,500.00	289.80	2,898.00	73,398.00	สีจากร้านค้า / กรมบัญชีกลาง / MIT	
3.1.2	งานติดตั้งอุปกรณ์ประกอบอาคารยึดหลังคาตามมาตรฐานผู้ผลิต	1.00	รายการ	14,100.00	- 14,100.00	4,230.00	4,230.00	18,330.00	คิดที่ 20% ของค่าวัสดุ / คิดที่ 30% ของค่าวัสดุ / MIT	

(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายชัยภูมิ กีฬาแพง) (นายภูซงค์ สมบูรณ์)


ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)  หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง (นายอนตล สอาดพร้อม)


ผู้อำนวยการ (ลงชื่อ)  กรรมการ (นางหนึ่งฤทัย วรรณภา)


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


กลุ่มงาน/งาน	กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	งานห้องนำบริการสาธารณะ (บริเวณพื้นที่ข้างเคียงกับน้ำตกขมุก)	
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
หน่วยงานเข้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
แบบเลขที่	เมื่อวันที่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566	
หน่วย : บาท		


ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
3.2	งานฝ้าเพดาน								
3.2.1	ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขอบกลาในซึก 1/2"	5.52	ตร.ม.	1,235.00	6,817.20	370.50	2,045.16	8,862.36	สพฐ. / คิดที่ 30% ของค่าวัสดุ / MIT
3.3	งานผนังและตกแต่งผิวผนัง								
3.3.1	งานผนังคอนกรีตบล็อกเชิงตั้ง รับน้ำหนัก	46.65	ตร.ม.	205.00	9,563.25	89.00	4,151.85	13,715.10	สืบจากร้านค้า / กรมบัญชีกลาง / MIT
3.3.2	P1: งานผนังฉาบเรียบ	39.20	ตร.ม.	75.00	2,940.00	82.00	3,214.40	6,154.40	สพฐ. / กรมบัญชีกลาง / MIT
3.3.3	P2: ผนังกรุกระเบื้อง GRANITO ขนาด 12"x24" สีขาว ผิวเงา	45.00	ตร.ม.	450.00	20,250.00	181.00	8,145.00	28,395.00	สืบจากร้านค้า / กรมบัญชีกลาง / MIT
3.4	งานปูวัสดุผิวพื้น								
3.4.1	F1: ปูกระเบื้อง GRANITO ขนาด 12"x24" สีเทาเข้ม ผิวด้าน	11.50	ตร.ม.	450.00	5,175.00	222.00	2,553.00	7,728.00	สืบจากร้านค้า / กรมบัญชีกลาง / MIT
3.4.2	F2: พื้นผิวคอนกรีตขัดมัน	1.40	ตร.ม.	113.00	158.20	82.00	114.80	273.00	สพฐ. / กรมบัญชีกลาง / MIT
3.5	งานประตู่-หน้าต่าง								
3.5.1	D1: ประตู UPVCบานเปิดเดี่ยว	3.00	ชุด	4,800.00	14,400.00	-	-	14,400.00	สืบจากร้านค้า (รวมค่าแรงงาน) / MIT
3.5.2	D2: ประตูบานเลื่อน	1.00	ชุด	11,200.00	11,200.00	-	-	11,200.00	สืบจากร้านค้า (รวมค่าแรงงาน) / MIT
3.5.3	W1: หน้าต่างบานเกล็ดซ้อนคู่	2.00	ชุด	2,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	สืบจากร้านค้า (รวมค่าแรงงาน) / MIT
3.5.3	W2: หน้าต่างบานเกล็ดซ้อนเดี่ยว	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	สืบจากร้านค้า (รวมค่าแรงงาน) / MIT
3.6	งานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์								
3.6.1	WC: โถสุขภัณฑ์นั่งราบสีขาว แบบท่อลงพื้น	3.00	ชุด	8,400.00	25,200.00	450.00	1,350.00	26,550.00	สืบจากร้านค้า / กรมบัญชีกลาง / MIT
3.6.2	UR: โถโถสะอาดสีขาว พร้อมอุปกรณ์พัดชักน้ำ	1.00	ชุด	2,900.00	2,900.00	450.00	450.00	3,350.00	สืบจากร้านค้า / กรมบัญชีกลาง / MIT
3.6.3	LAV1: อ่างล้างหน้า แบบตั้งเครื่องเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	3,800.00	7,600.00	450.00	900.00	8,500.00	สืบจากร้านค้า / กรมบัญชีกลาง / MIT
3.6.4	LAV2: อ่างล้างหน้า แบบแขวนติดผนัง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	5,600.00	5,600.00	450.00	450.00	6,050.00	สืบจากร้านค้า / กรมบัญชีกลาง / MIT
3.6.5	FAU1: ก๊อกน้ำเขียนอ่างล้างหน้า	3.00	ชุด	1,600.00	4,800.00	25.00	75.00	4,875.00	สืบจากร้านค้า / กรมบัญชีกลาง / MIT


(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายชัยภูมิ กีฬาแบ่ง) หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายสุชาติ สมบูรณ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายชณตล สอนไธยม)

(ลงชื่อ)  กรรมการ (นางหนึ่งฤทัย วรรณภา)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ (นายณัฐวิทย์ คุรุบา) ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค

(ลงชื่อ)  กรรมการ (นางสาวบรรณพรพรรณ โชติรัตน์) (นางสาวบรรณพรพรรณ โชติรัตน์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานห้องนํ้าบริการสาธารณะ (บริเวณพื้นที่ข้างอ่างเก็บน้ำตาดขมดู่)
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 คำนำชมราคาากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	ราคารวม	หมายเหตุ	
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน				
3.6.6	FAU2: ก่อถังพื้น	2.00	ชุด	102.80	205.60	25.00	50.00		255.60	พาณิชย์จังหวัด / กรมบัญชีกลาง / MIT	
3.6.7	CN: สายชำระ พร้อมส้วบเก่า	3.00	ชุด	600.00	1,800.00	70.00	210.00		2,010.00	สืบจากร้านค้า / กรมบัญชีกลาง / MIT	
3.6.8	PTT: ผึงกันห้องนํ้ารูป 25MIEFF PU FOAM พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-		12,000.00	สพฐ. (รวมค่าแรงงาน) / MIT	
3.6.9	MIR1: กระจากงา ขนาด 1000x1900 มม.	1.00	ชุด	1,900.00	1,900.00	70.00	70.00		1,970.00	สืบจากร้านค้า / กรมบัญชีกลาง / MIT	
3.6.10	MIR2: กระจากงา ขนาด 1150x1900 มม.	1.00	ชุด	2,200.00	2,200.00	70.00	70.00		2,270.00	สืบจากร้านค้า / กรมบัญชีกลาง / MIT	
3.6.11	FD: ตะแกรงเหล็กเส้นแบบเหลี่ยม 10x10 cm. ของห้องสุขาปรับเมียม	6.00	ชุด	220.00	1,320.00	75.00	450.00		1,770.00	สืบจากร้านค้า / กรมบัญชีกลาง / MIT	
3.6.12	PH: ที่ใส่กระดาษชำระ	2.00	ชุด	600.00	1,200.00	70.00	140.00		1,340.00	สืบจากร้านค้า / กรมบัญชีกลาง / MIT	
3.6.13	ราวจับทรงตัว L Shape/R	1.00	ชุด	3,300.00	3,300.00	70.00	70.00		3,370.00	สืบจากร้านค้า / กรมบัญชีกลาง / MIT	
3.6.14	ราวจับทรงตัวสำหรับข้างล่างหน้า	1.00	ชุด	4,800.00	4,800.00	70.00	70.00		4,870.00	สืบจากร้านค้า / กรมบัญชีกลาง / MIT	
3.6.15	ราวจับทรงตัว T Shape	1.00	ชุด	2,700.00	2,700.00	70.00	70.00		2,770.00	สืบจากร้านค้า / กรมบัญชีกลาง / MIT	
3.6.16	กรูทับแกรนิต หน้า 18 มม.	1.25	ตร.ม.	3,000.00	3,750.00	-	-		3,750.00	สืบจากร้านค้า (รวมค่าแรงงาน) / MIT	
3.7	งานสีต่างๆ (ทาห้องพื้น 1 เขียว และทาสีจริง 2 เขียว)	39.20	ตร.ม.	35.00	1,372.00	30.00	1,176.00		2,548.00	สพฐ. / กรมบัญชีกลาง / MIT	
3.7.2	งานสีน้ำมันชนิดโกละ แข็งสลายตา (ทาสีกันสนิม 1 เขียว และทาสีจริง 2 เขียว)	24.00	ตร.ม.	58.00	1,392.00	35.00	840.00		2,232.00	สพฐ. / กรมบัญชีกลาง / MIT	
3.8	งานอื่นๆ										
3.8.1	แขวงสลายตา	1.00	ชุด	24,000.00	24,000.00	7,200.00	7,200.00		31,200.00	สืบจากร้านค้า / คิดที่ 30 % ของค่าวัสดุ / MIT	
3.8.2	ป้ายสัญลักษณ์ห้องอะคิลิซึบโครงสร้างแบบ ตัวอักษรทึบกลอง	3.00	ชุด	750.00	2,250.00	70.00	210.00		2,460.00	สืบจากร้านค้า / กรมบัญชีกลาง / MIT	
3.8.3	ฝาตะแกรงรางนํ้า ขนาด 15 X 40 ซม.	6.00	ชุด	450.00	2,700.00	-	-		2,700.00	สืบจากร้านค้า / - / MIT	
รวมงานสถาปัตยกรรม									273,593.25	314,796.46	

(ลงชื่อ) กรรมการ (นายชัชวาลย์ กีฬาแบ่ง) (นายภูซงค์ สมบูรณ์)
 ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค
 (ลงชื่อ) กรรมการ (นายชณตล สอาศิโยม)
 ผู้อำนวยการกองอาคาร (นางพินิจทิพย์ วรรณภา)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานห้องน้ำบริการสาธารณะ (บริเวณพื้นที่ข้างเคียงน้ำตกชมพู)
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
4	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
4.1	โคมไฟ DOWNLIGHT ติดลอยขนาด 5 นิ้ว พร้อมหลอด LED 1x14.5W E27	6.00	ชุด	525.00	3,150.00	115.00	690.00	3,840.00	สิ่งจากร้านค้า / กรมบัญชีกลาง / MIT
4.2	โคมไฟกิ่ง แบบติดตั้ง ทรงกระบอก พร้อมหลอด LED 1x5W E27 IP55	5.00	ชุด	1,150.00	5,750.00	150.00	750.00	6,500.00	สิ่งจากร้านค้า / กรมบัญชีกลาง / MIT
4.3	สวิชต์ทางเดี่ยว 16V-250 พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด	7.00	ชุด	55.20	386.40	90.00	630.00	1,016.40	พาณิชย์จังหวัด / กรมบัญชีกลาง / MIT
4.4	สวิชต์ทางเดี่ยว 16V-250 พร้อมหน้ากักกันน้ำอุปกรณ์ประกอบครบชุด	1.00	ชุด	410.00	410.00	90.00	90.00	500.00	สิ่งจากร้านค้า / กรมบัญชีกลาง / MIT
4.5	เต้ารับคู่แบบมีกราวด์ 16A 250V หน้ากักกันน้ำ	2.00	ชุด	350.00	700.00	90.00	180.00	880.00	สิ่งจากร้านค้า / กรมบัญชีกลาง / MIT
4.6	สายไฟฟ้า ชนิด NYY ขนาด 2.5 ตร.มม	30.00	เมตร	22.01	660.39	12.00	360.00	1,020.39	พาณิชย์จังหวัด / กรมบัญชีกลาง / MIT
4.7	สายไฟฟ้า ชนิด IECO1 ขนาด 2.5 ตร.มม	110.00	เมตร	7.94	873.40	7.00	770.00	1,643.40	พาณิชย์จังหวัด / กรมบัญชีกลาง / MIT
4.8	สายไฟฟ้า ชนิด IECO1 ขนาด 4 ตร.มม	20.00	เมตร	14.18	283.60	10.00	200.00	483.60	พาณิชย์จังหวัด / กรมบัญชีกลาง / MIT
4.9	ท่อ HPPE PN6 ขนาด 25 มม.	10.00	เมตร	23.00	230.00	18.00	180.00	410.00	พาณิชย์จังหวัด / กรมบัญชีกลาง / MIT
4.10	ท่อ PVC สีขาว ขนาด 1/2"	50.00	เมตร	10.66	533.00	20.00	1,000.00	1,533.00	พาณิชย์จังหวัด / กรมบัญชีกลาง / MIT
4.11	อุปกรณ์ประกอบ	1.00	รายการ	387.00	387.00	-	-	387.00	15% ค่าพ้อและสาย / -
	รวมงานระบบไฟฟ้า			13,363.79			4,850.00	18,213.79	
5	หมวดงานระบบสุขาภิบาล								
5.1	งานระบบประปา								
5.1.1	ท่อประปา PVC ขึ้นคุณภาพ 13.5 -ขนาด 1/2"	4.00	เมตร	12.74	50.94	30.00	120.00	170.94	พาณิชย์จังหวัด / กรมบัญชีกลาง / MIT
	-ขนาด 3/4"	26.00	เมตร	15.54	403.97	30.00	780.00	1,183.97	พาณิชย์จังหวัด / กรมบัญชีกลาง / MIT



(ลงชื่อ) กรรมการ (นายชัยภูมิ กีฬาแบ่ง) กรรมการ (นายอุษงค์ สมบูรณ์) กรรมการ
 หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง (นายชัยภูมิ กีฬาแบ่ง) กรรมการ (นางพนึงฤทัย วรรณณา) กรรมการ
 (ลงชื่อ) กรรมการ (นายธนดล สอาดเยี่ยม) กรรมการ (นางสาวบรรณพรพรรณ โชติรัตน์) กรรมการ


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานห้องนำบริการสาธารณะ (บริเวณพื้นที่ข้างกำแพงน้ำตกขมฤ)
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 คำขอรวมราคากลางโดย คณะกรรมการกำกับราคากลาง
 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566


หน่วย: บาท


ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
5.1.2	งานติดตั้งข้อต่ออุปกรณ์เหล็กยึด, ทำความสะอาดและทาสีถังถังแก๊สท่อ (ค่าวัสดุคิดที่ 50% ของราคาท่อ / ค่าแรงคิดที่ 30% ของค่าวัสดุ)	1.00	รายการ	227.46	227.45	68.24	68.23	295.68	กรมบัญชีกลาง / กรมบัญชีกลาง / MIT
5.1.3	วาล์วประตูน้ำทองเหลือง ขนาด 3/4"	2.00	ชุด	268.00	536.00	150.00	300.00	836.00	พาณิชย์จังหวัด / กรมบัญชีกลาง / MIT
5.1.4	มาตรวัดน้ำ ขนาด 3/4"	1.00	ชุด	1,185.00	1,185.00	150.00	150.00	1,335.00	พาณิชย์จังหวัด / กรมบัญชีกลาง / MIT
5.2	งานระบบท่อน้ำเสีย, น้ำทิ้งและอากาศ								
5.2.1	ท่อน้ำเสีย (W), น้ำโสโครก (S), ท่ออากาศ (V) PVC ขึ้นคุณภาพ 8.5								
	- ขนาด 1"	4.00	เมตร	16.82	67.29	30.00	120.00	187.29	พาณิชย์จังหวัด / กรมบัญชีกลาง / MIT
	- ขนาด 2"	8.00	เมตร	42.99	343.92	40.00	320.00	663.92	พาณิชย์จังหวัด / กรมบัญชีกลาง / MIT
	- ขนาด 3"	5.00	เมตร	94.98	474.88	75.00	375.00	849.88	พาณิชย์จังหวัด / กรมบัญชีกลาง / MIT
	- ขนาด 4"	24.00	เมตร	153.39	3,681.30	100.00	2,400.00	6,081.30	พาณิชย์จังหวัด / กรมบัญชีกลาง / MIT
5.2.2	งานติดตั้งข้อต่ออุปกรณ์เหล็กยึด, ทำความสะอาดและทาสีถังถังแก๊สท่อ (ค่าวัสดุคิดที่ 40% ของราคาท่อ / ค่าแรงคิดที่ 30% ของค่าวัสดุ)	1.00	รายการ	1,826.96	1,826.95	548.09	548.08	2,375.03	กรมบัญชีกลาง / กรมบัญชีกลาง / MIT
5.2.3	ช่องเปิดทำความสะอาดที่พื้น (Floor Clean Out)								
	- ขนาด 3"	1.00	ชุด	750.00	750.00	150.00	150.00	900.00	สืบจากร้านค้า / กรมบัญชีกลาง / MIT
	- ขนาด 4"	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	200.00	200.00	1,200.00	สืบจากร้านค้า / กรมบัญชีกลาง / MIT
5.3	งานระบบบำบัดน้ำเสีย								
5.3.1	บ่อตกตะกอน ขนาด 0.50x0.70 เมตร พร้อมฝาปิด คลส.	1.00	บ่อ	4,500.00	4,500.00	1,350.00	1,350.00	5,850.00	สืบจากร้านค้า / คิดที่ 30% ของค่าวัสดุ / MIT
5.3.2	บ่อพักน้ำเสียสำเร็จรูป คลส. (สำหรับท่อขนาด 4") พร้อมฝาปิด คลส.	1.00	บ่อ	946.00	946.00	283.80	283.80	1,229.80	พาณิชย์จังหวัด / คิดที่ 30% ของค่าวัสดุ / MIT
5.3.3	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชนิดเดิมอากาศ ขนาด 2000 ลิตร (ฝังใต้ดิน)	1.00	ชุด	-	-	7,897.50	7,897.50	7,897.50	- / คิดที่ 30% ของค่าวัสดุอุปกรณ์ / MIT

(ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ (นายภูงศ สมบูรณ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายชัยภูมิ กีฬาแปง) หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายธนากร สอิดเอี่ยม)

(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายณัฐวิทย์ คุรุบา) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ (นางสาวบรรณมณฑวรรณ โชติรัตน์) ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค


(ลงชื่อ) กรรมการ (นางหนึ่งฤทัย วรรณมา) กรรมการ


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานห้องน้ำบริการสาธารณะ (บริเวณพื้นที่ข้างอ่างเก็บน้ำตาดชมพู)
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 คำนำชมราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท


ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
5.4	งานอื่นๆ								
5.4.1	งานชุดดิน	30.00	ตร.ม.			125.00	3,750.00	3,750.00	- / กรมบัญชีกลาง / MIT
	รวมงานระบบสุขาภิบาล				15,993.70		18,812.61	34,806.31	
6	หมวดงานภูมิสถาปัตยกรรม								
6.1	งาน Hardscape								
6.1.1	งานพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายหนา 5 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH ขนาด ๑.34 @ 0.20 ม. รวมถึงและขอบคิ้วที่ซีเมนต์	45.00	ตร.ม.	550.00	24,750.00			24,750.00	สืบจากร้านค้า / - / MIT
6.1.2	งานทำผิวระดับเรียบ (บันไดและทางลาด)	24.00	ตร.ม.	113.00	2,712.00	82.00	1,968.00	4,680.00	สพฐ. / กรมบัญชีกลาง / MIT
6.1.3	ผนังหินภูเขาไฟทาบถม คละขนาด 15-30 ซม. รูปทรงธรรมชาติ	38.50	ตร.ม.	790.00	30,415.00	203.00	7,815.50	38,230.50	สืบจากร้านค้า / กรมบัญชีกลาง / MIT
6.1.4	งานผนังผิวฉาบเรียบ	12.80	ตร.ม.	75.00	960.00	82.00	1,049.60	2,009.60	สพฐ. / กรมบัญชีกลาง / MIT
6.2	งาน Softscape								
6.2.1	โพรงเกาหลี สูงไม่น้อยกว่า 1.8 ม. @ 0.40	90.00	ตัน	125.00	11,250.00	25.00	2,250.00	13,500.00	สืบจากร้านค้า / คัดที่ 20% ของค่าวัสดุ / MIT
6.2.2	หญ้ามาเลเซีย	134.00	ตร.ม.	35.00	4,690.00	7.00	938.00	5,628.00	สืบจากร้านค้า / คัดที่ 20% ของค่าวัสดุ / MIT
6.2.3	ดินผสมปลูกไม้พุ่มไม้คลุมดิน	9.00	ลบ.ม.	400.00	3,600.00	80.00	720.00	4,320.00	สพฐ. / คัดที่ 20% ของค่าวัสดุ / MIT
	รวมงานภูมิสถาปัตยกรรม				78,377.00		14,741.10	93,118.10	
	รวมราคากลางก่อสร้างทั้งหมด				529,611.22		145,938.35	675,549.57	

(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายชัยภูมิ กีฬาแปง) หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายภูษงค์ สมบูรณ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ (นางสาวบรรณพรพรรณ โชติรัตน์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ (นางชนัดล สอาดเอียด)

(ลงชื่อ)  กรรมการ (นางหนึ่งฤทัย วรรณมา)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานห้องนำบริการสาธารณะ (บริเวณพื้นที่ข้างกับมีอาคารเดิม)
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 คำขอรวมราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ								
1.1	หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อระบบสุขาภิบาล								
1.1.1	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชนิดเดิมอากาศ ขนาด 2000 ลิตร (ฝังใต้ดิน)	1.00	ชุด	26,325.00	26,325.00	-	-	26,325.00	พาณิชย์จังหวัด (ไม่รวมภาษี) / - / MIT
1.2	หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อระบบไฟฟ้า								
1.2.1	มิเตอร์ 1 เฟส 15(45)	1.00	ชุด	1,023.36	1,023.36	-	-	1,023.36	สืบจากร้านค้า (ไม่รวมภาษี) / - / MIT
	รวมหมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อระบบสุขาภิบาล				27,348.36			27,348.36	

หน่วย : บาท

(ลงชื่อ) นายสุวิทย์ คุรุบา ประธานกรรมการ
 (ลงชื่อ) นายชัยภูมิ กีฬาแปง หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง
 (ลงชื่อ) นายภูษงค์ สมบูรณ์ กรรมการ
 (ลงชื่อ) นันทกานท์ วรรณภา กรรมการ
 (นางหนึ่งฤทัย วรรณภา)